


COMUNE DI NERVIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



AREA TECNICA - SERVI TECNICI 3

(UFFICIO PROGETTAZIONE)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

(SCHEDA OFFERTA)

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

LAVORI DI PREPARAZIONE GENERALE

1.01 E.P.01	Predisposizione e pulizia area di cantiere, compresa la pulizia di tutta l'area destinata a cantiere Nel prezzo è copreso, la Rimozione o eventuale demolizione di qualsiasi manufatto etc....	a corpo	1			
01:02 E.P.02	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna in luogo indicato dalla D.L. . Per altezza delle piante - da 10 ÷ 20 m, compresa la rimozione etc...	cad.	6			
01:03 E.P.03	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma etc...	cad.	1			
01:04 E.P.04	Demolizione totale armadietto alloggio contatori gas, sia a mano che con mezzi meccanici dove è possibile Compreso carico e scarico, la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, gli adattamenti, la pulizia con carico e trasporto delle macerie etc...	a corpo	1			
01:05 E.P.05	Rimozione armadietto alloggio contatori ENEL Compreso carico e scarico del materiale rimosso con qualsiasi mezzo ed attrezzatura, la movimentazione nell'ambito del cantiere; eventuale scavo, gli adattamenti, la pulizia con carico e trasporto etc...	a corpo	1			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

RECINZIONI

02:01 E.P.06	Demolizione totale della recinzione esistente, in in cl.s. armato entro e fuori terra , la soprastante pannellatura in orso grill, la demolizione sarà eseguita con attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, sono compresi tutti gli intervento manuali, per tagli di etc...	ml.	233,00			
------------------------	--	------------	---------------	--	--	--

02:02 E.P.07	Scavo a sezione leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo eseguito prevalentemente con mezzi meccanici comprese le opere provvisionali di etc...	mc.	430,50			
------------------------	---	------------	---------------	--	--	--

02:03 E.P. 08	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico etc..	mc.	28,70			
-------------------------	--	------------	--------------	--	--	--

02:04 E.P.09	Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico etc...	mc.	103,32			
------------------------	--	------------	---------------	--	--	--

02:05 E.P.10	Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico etc...	mc.	68,88			
------------------------	---	------------	--------------	--	--	--

02:06 E.P.11	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo per fondazioni, plinti, travi rovesce,	mq.	172,20			
A						
B	per murature in elevazione, di qualsiasi spessore	mq.	688,80			

02:07 E.P. 12	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e					
-------------------------	---	--	--	--	--	--

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
	prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature:qualità B450C	kg.	7.576,80			
02:08 E.P. 13	Recinzione in grigliato zincato elettrofuso tipo orso grill simile all'esistente costituita da pannelli modulari monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm. 1458, larghezza mm. 1992, maglia mm.62x132, profili verticali in piatto mm.25x2(interasse mm.62), collegamenti etc...	n.	146			
02:09 E.P. 14	Cancello scorrevole marcato CE completo di montanti, guida di scorrimento e serratura a gancio da profili in tubolare a sezione rettangolare. La tamburatura inferiore è in lamiera presso piegata. La pannellatura di riquadro (saldata alla struttura) è realizzata con la tipologia della etc...	n.	4			
20:10 E.P. 15	cancello pedonale marcato CE, completo di montanti e serratura elettrica ad una anta costituito da profili in tubolare a sezione rettangolare. La pannellatura di riquadro (saldata alla struttura) è realizzata con la tipologia della etc...	n.	3			
02:11 E.P. 16	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m. 1,20	mc.	7,60			
02:12 E.P.09	Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico etc...	mc.	6,08			
02:13 E.P.17	recinzione realizzata con pannelli maglia 50x200 tondo diametro mm.5 di larghezza mm. Con larghezza mm.2505 (interasse fori mm.2510/2565) Pannelli di h. mm.1530 con n.3 pieghe di rinforzo con piantane in palo quadro 60x60x1,5 lunghezza mm. 1800 da etc...	mt.	76,00			
02:14 E.P. 18	cancello pedonale, completo di montanti ad una anta con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a filiorizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm La pannellatura di riquadro (saldata alla	n.	8			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5	colonna 6	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				CIFRE	LETTERE	
	struttura) è realizzata con la tipologia della recinzione, per una perfetta integrazione del etc...					

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

AREA PROTETTA INGRESSO ALUNNI

03:01 E.P. 19	Demolizione di massciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc.	36,75			
03:02 E.P. 20	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche etc..	mq.	355,00			
03:03 E.P. 21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete elettrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	355,00			
03:04 E.P.22	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate ed etc..	mc.	0,60			
03:05 E.P.08	mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico etc...	mc.	0,30			
03:06 E.P.10	Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico etc...	mc.	1,36			
03:07 E.P.11 A	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	mq.	26,00			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5	colonna 6	
				CIFRE	LETTERE	

03:08 E.P.23	Rete elettrosaldata per aumentare la resistenza e la robustezza ,posata durante il getto compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; mc 1,36*Kg 20	kg.	27,20			
------------------------	---	-----	-------	--	--	--

03:09 E.P.24	Realizzazione di impermeabilizzazione interna con guaina bituminosa e fori di scarico per l'acqua in eccesso	a corpo	1			
------------------------	--	---------	---	--	--	--

03:10 E.P.25	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa etc...	ml.	45,50			
------------------------	--	-----	-------	--	--	--

03:11 E.P.26	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di etc...	mq.	355,00			
------------------------	--	-----	--------	--	--	--

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDE

04:01 E.P.26	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche etc...	mq.	596,25			
------------------------	--	------------	---------------	--	--	--

04:02 E.P.27	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10cm	mq.	596,25			
------------------------	---	------------	---------------	--	--	--

04:03 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete elettrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	596,25			
------------------------	---	------------	---------------	--	--	--

04:04 E.P.25	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa etc...	ml.	397,50			
------------------------	--	------------	---------------	--	--	--

04:05 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	596,25			
------------------------	--	------------	---------------	--	--	--

PISTA CICLABILE

04:06 E.P.19	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc.	52,31			
------------------------	---	------------	--------------	--	--	--

04:07 E.P.20	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie,	mq.	155,00			
------------------------	---	------------	---------------	--	--	--

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
	carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche etc...					
04:08 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	501,25			
04:09 E.P.25	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa etc...	ml.	180,00			
04:10 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	501,25			
STRADA VIA DI VITTORIO						
04:11 E.P.29	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.Per spessore sino 15 cm. etc...	mq.	1.698,10			
04:12 E.P.30	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici etc... - spessore compreso cm. 5	mq.	1.698,10			
04:13 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	1.698,10			
NUOVO PARCHEGGIO VIA DI VITTORIO						
04:14	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in					

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
E.P.25	calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;	ml.	223,00			
04:15 E.P.31	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura : - sezione 12/15 x 25 cm	ml.	50,00			
04:16 E.P.22 B	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc... - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc.	15,12			
04:17 E.P.32 A	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc.	30,24			
04:18 E.P.33	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con etc...	mc.	45,36			
04:19 E.P.34 B	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... - 10 cm	mq.	151,20			
04:20 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	151,20			
04:21	Demolizione di massciata stradale, con mezzi meccanici,					

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
E.P.35	compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc.	4,73			
04:22 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete elettrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	47,25			
04:23 E.P.25	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;	ml.	22,50			
04:24 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	47,25			
COLLEGAMENTO VIA ADDA						
04:25 E.P.22 B	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc... - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc.	22,92			
04:26 E.P.32 A	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc.	34,38			
04:27 E.P.33	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea	mc.	34,38			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
	granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con etc...					
04:28 E.P.34 B	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... - 10 cm	mq.	114,60			
04:29 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	114,60			
PAVIMENTAZIONE INGRESSO VIA DI VITTORIO						
04:30 E.P.22 B	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc... - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc.	55,55			
04:31 E.P.32 A	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc.	111,10			
04:32 E.P.33	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con etc..	mc.	111,10			
04:33 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldada diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	50,00			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
04:34 E.P.25	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;	ml.	82,00			
04:35 E.P.34 B	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... - 10 cm	mq.	399,00			
0,2125 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	595,00			
PAVIMENTAZIONE INGRESSO VIA DEI BOSCHI						
04:37 E.P.22 B	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc... - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc.	75,35			
04:38 E.P.32 A	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc.	150,70			
04:39 E.P.33	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con etc..	mc.	150,70			
04:40 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata	mq.	20,00			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
	diam.mm.6 maglia 20x20 cm.					
04:41 E.P.25	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;	ml.	80,50			
04:42 E.P.34 B	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... - 10 cm	mq.	753,50			
04:43 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	753,50			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
OPERE DI FOGNATURA						
05:01 E.P.38	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle	cad.	23			
05:02 E.P.39	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del	cad.	23			
05:03 E.P.40	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e etc...	cad.	5			
05:04 E.P.41	Scavo non armato per tubazioni, collettori e allacciamneti ai pozzetti eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, il materiale depositato a bordo scavo profondità fino a 2,20 m, compresa l'armatura, il disarmo, ed eventuali diritti di discarica , etc...	a corpo	18			
05:05 E.P.42	Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo	mc.	37,50			
05:06 E.P.43	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente etc... De 160 - s = 3,2	mt.	30,00			
05:07 E.P.44	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone, griglie quadrate piane in ghisa sferoidale carrabile, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di etc...	a corpo	2			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5	colonna 6	
				CIFRE	LETTERE	
05:08 E.P.42	Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo	mc.	100,00			
05:09 E.P.43	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente etc... De 160 - s = 3,2	mt.	40,00			
05:10 E.P.44	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone, griglie quadrate piane in ghisa sferoidale carrabile, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di etc...	a corpo	3			
05:11 E.P.42	Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo	mc.	125,00			
05:12 E.P.43	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente etc... De 160 - s = 3,2	mt.	50,00			
05:13 E.P.44	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone, griglie quadrate piane in ghisa sferoidale carrabile, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di etc...	a corpo	4			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

GIARDINETTO ESTERNO

06:01 E.P.22 B	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc... - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc.	9,50			
06:02 E.P.45	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e etc...	mq.	64,00			
06:03 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	31,00			
06:04 E.P. 46	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con etc...	cad.	4			
06:05 E.P.47	Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o pinto prefabbricato in calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle Specifiche etc...	cad.	2			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
ARREDO E SEGNALETICA						
07:01 E.P. 48	Transenne in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Materiali usati: montanti in tubo tondo diam. mm 76 con sovrastante sfera massiccia diam. mm. 85, pannello costruito con struttura piatto mm. 30x8 sulla parte dim. Pannello cm.100*100	mt.	42,00			
07:02 E.P.49	Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra a corpo	n.	7			
07:03 E.P.50	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: pellicola di classe 1	mq.	10,78			
07:04 E.P.51	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino etc...	cad.	25			
07:05 E.P.52	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per etc...	mq.	155,46			
07:06 E.P.53	Delimitazione e segnalazione, effettuata anche con almeno 48 ore di anticipo, di cantiere per segnaletica stradale, comprensivo degli oneri derivanti dal noleggio, posizionamento, rimozione e manutenzione di qualsiasi tipo di segnalazione temporanea etc...	cad.	2		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
PENSILINE E OPERE DA FABBRO						
08:01 E.P. 54	Realizzazione di tettoia a copertura ingresso alunni, realizzata come da elaborati progettuali la struttura di dimensioni indicative in pianta di 10,00x 5,50 mt. Sarà composta dai seguenti principali elementi metallici : colonne in profilati metallici dim.200 mm. etc...	a corpo	1			
08:02 E.P. 55	Realizzazione di pensilina a copertura ingresso mensa nuova scuola La struttura di dimensioni indicative in pianta sarà composta dai seguenti principali elementi metallici : colonne in profilati metallici dim.200 mm. Complete etc...	ml.	23,00			
08:03 E.P. 56	Fornitura e posa di passaggio coperto a collegamento l'uscita di sicurezza della palestra con la nuova scuola Realizzato in lega di alluminio verniciato a polveri poliesteri, composto da struttura portante con travi a L.150x70 mm. Sostenute da colonne a sezione etc...	a corpo	1			
08:04 E.P. 57	Corrimano a sezione circolare, diam.mm.38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm. Con superficie etc...	ml.	43,00			
08:05 E.P. 58	Fornitura e posa di cancelli a sezione circolare, diam.mm.38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico etc...	mq.	13,55			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

ILLUMINAZIONE ESTERNA

09:01 E.P.42	Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo	mc.	260,00			
09:02 E.P. 59	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso etc... pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa	cad.	28			
09:03 E.P. 60	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di) Compreso ogni onere necessario a dare etc... De 125 - Di 115	ml.	520,00			
09:04 E.P. 61	Fornitura e posa di cavo flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG etc...	ml.	520,00			
09:05 E.P. 62	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc.	260,00			
09:06 E.P. 64	Fornitura e posa in opera di armature illuminanti a braccio singolo da mt. 3,00 potenza 70W a LED simili a quelli Tipo Disano Mini Polar Clima completi di CORPO: In alluminio pressofuso. CAPPELLO: In lastra di alluminio etc...	cad.	33			
09:07 E.P. 65	Fornitura e posa in opera di proiettore simili a quelli Tipo Disano "Star" potenza 300W a LED completi di: CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con alettature di	cad.	3			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5	colonna 6	
				CIFRE	LETTERE	
	raffreddamento. RIFLETTORE: In alluminio placcato lucido 99.85, etc...					
09:08 E.P. 66	Realizzazione di impianto di messa a terra a norme con posa di paline a croce zincate da mt. 2 Corda in rame di idonea sezione, posata ad idonea profondità; pozzetto con chiusino in ghisa, connessione al quadro generale ed a tutti gli impianti esistenti, etc...	a corpo	1			
09:09 E.P. 67	Realizzazione di nuovo quadro elettrico generale in poliestere con oblo' trasparente IP65 da esterno tipo GEWISS GW46QP dim. Idonee con chiavi a triangolo standard da posizionare all'interno o nelle vicinanze del locale contatori Apparecchiature installate nel quadro 380V: etc...	a corpo	1			
09:10 E.P. 68	dichiarazioni di conformità certificazione impianti e schema as-build dell'impianto eseguito	a corpo	1			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

OPERE A VERDE E MOVIMENTI TERRA

10:01 E.P. 70	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una etc...	mc.	800,00			
10:02 E.P. 71	Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.	mq.	20,00			
10:03 E.P. 72	Piante di brughiera varietà a scelta della D.L. ; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione etc... h = 24 cm	cad.	50			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	

OPERE VARIE

11:01 E.P.22 B	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc... - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc.	30,40			
11:02 E.P.33	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con etc..	mc.	30,40			
11:03 E.P.21	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: compreso fornitura e posa rete elettrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	304,00			
11:04 E.P.28	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	304,00			
11:05 E.P.73	COMPLETAMENTO INGRESSO PRINCIPALE : Realizzazione massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg. Di cemento 32,5 R per mc. Di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine spessore medio cm.10 fornitura e posa etc...	a corpo	1			
11:06 E.P.74	RIVESTIMENTO FACCIATA LATO VIALE KENNEDY : Intonaco completo per esterni, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, e arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce,	a corpo	1			

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
DISPOSITIVI GENERALI SICUREZZA						
12:01 E.P. 75	Approntamento area di cantiere, con recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2 m. e larghezza 3,5 m., ALLESTIMENTO IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO	ml.	150,00		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
12:02 E.P. 76	smontaggio recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2 m. e larghezza 3,5 m., SMONTAGGIO	ml.	350,00		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
12:03 E.P. 77	smontaggio recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2 m. e larghezza 3,5 m., COSTO DI UTILIZZO PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI	ml.	350,00		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
12:04 E.P. 78	Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3,15x2,40x2,40H ALLESTIMENTO IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO E COSTO DI UTILIZZO PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI	n.	1		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
12:05 E.P. 79	AUSILIO DI PRONTO SOCCORSO ED ATTREZZATURE DI EMERGENZA Valigetta ermetica da cantiere , completa di medicinali e prodotti ai sensi del D.M.388 del 15 luglio 2003	n.	4		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
12:06 E.P. 80	Cartellonistica di cantiere con segnaletica a norma realizzati in materiale plastico flessibile, con indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni sull'opera Dimensioni 100 x 70 cm	cad.	2		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
12:07 E.P. 81	Quadro elettrico generale di cantiere completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermico 32 completo di certificazione	cad.	1		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5	colonna 6	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				CIFRE	LETTERE	

12:08 E.P. 82	costo orario manodopera relativo allo svolgimento di operazioni dedicate alla sicurezza o comunque riconducibili ad essa relative ad operaio specializzato riunioni coordinamento per 4 operai	ora	20		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
--------------------------------	--	------------	-----------	--	--	--

12:09 E.P. 83	elmetto, cuffie anti rumore, visiera e occhiali paraschegge, guanti, scarpe, tute e indumenti, maschere complete tuta maschera e guanti per posa di sostanze bituminose	a corpo	1		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
--------------------------------	---	----------------	----------	--	--	--

12:10 E.P. 84	Predisposizione e controllo giornaliero dell'efficienza ed efficacia dei dispositivi relativi alla sicurezza per le maestranze presenti in cantiere e alle attrezzature in uso oltre alla manutenzione periodica degli apprestamenti relativi etc... PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI	a corpo	1		LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
--------------------------------	---	----------------	----------	--	--	--

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5	colonna 6	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
				CIFRE	LETTERE	

TOTALE IN LETTERE	
RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO IN CIFRE	
RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO IN LETTERE	

IN CASO DI ATI L'OFFERTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA DA TUTTE LE IMPRESE

DATA

L'APPALTATORE _____

VIDIMAZIONE _____

ALLEGATO “A3”

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI BOSCHI E REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO – CIG 7092144E5C

MODULO COSTO DELLA MANODOPERA E ONERI SICUREZZA AZIENDALI

Il sottoscritto in qualità di

per l'impresa

con sede legale in

Via/Piazza

tel. n. fax n. pec

(NB: l'indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)

Codice Fiscale n. Partita IVA n.

- viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e di coordinamento e in tutti gli elaborati di progetto;

DICHIARA:

- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi tale da consentire l'offerta presentata;
- che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiara che l'importo del proprio costo della manodopera con riferimento all'espletamento del servizio in oggetto è pari ad Euro già ricompreso nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che gli oneri relativi alla sicurezza aziendale con riferimento all'espletamento dei lavori in oggetto sono pari ad Euro già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante

..... li

(apporre firma digitale)