

AGGIORNAMENTO FAQ AL 13/06/2017

OGGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI BOSCHI E REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

1) D: si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio e se verrà rilasciato attestato da parte dell'Ente.

R: il sopralluogo va effettuato autonomamente. Non verrà rilasciato alcun attestato da allegare in sede di gara.

2) D: si chiede se per il bando in oggetto è previsto l'utilizzo del DGUE e se, in l'applicazione di quanto chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26/10/2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, deve essere dichiarato dal solo legale rappresentante dell'impresa, mediante l'utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Inoltre dal medesimo legale rappresentante vanno rese, altresì , tutte le altre dichiarazioni previste nel DGUE.

R: per la gara in oggetto non è stato predisposto il DGUE.

Per la partecipazione il concorrente è invitato ad utilizzare i modelli predisposti con la precisazione che il legale rappresentante può presentare un'unica dichiarazione (di cui all'allegato A2), resa per quanto a sua conoscenza, relativa all'insussistenza dei reati di cui al comma 1, dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti indicati al comma 3 del citato articolo. I nominativi dei soggetti sono da indicare nell'allegato A1.

E' comunque possibile presentare il DGUE. In questo caso il concorrente dovrà, altresì, allegare nella documentazione amministrativa:

- l'allegato A1, quale istanza di partecipazione;
- la documentazione richiesta nel disciplinare per il caso di RTI e consorzi;
- la documentazione di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016 in caso di avvalimento;

oltre a cauzione e pagamento Anac

3) D: si chiede se per la predisposizione dell'offerta economica debba essere usata la lista delle categorie in formato pdf firmato digitalmente pubblicata nella documentazione di gara. Inoltre poiché per la compilazione è necessario stampare il file, si chiede conferma del fatto che al momento del caricamento nel sistema, questo documento sarà firmato solo dalla ditta offerente e non più dal RUP.

R: si conferma che la lista delle categorie da utilizzare è quella pubblicata nella documentazione di gara, firmata digitalmente dal Rup. Tale lista va stampata, compilata, caricata in Sintel e firmata digitalmente dal concorrente.

4) D: come si compila la lista delle categorie?

R: Le quantità riportate nella lista alla colonna n 4 sono esattamente le stesse del Computo Metrico estimativo.

Le voci di cui al capitolo 07.06 Ep 53 e capitolo 12.01 - EP 75; 12.02 - EP 76; 12.03 - EP 77; 12.04 EP 78; 12.05 EP 79; 12.06 EP 79; 12.07 EP 80; 12.08 EP 81; 12.09 EP 82; 12.10 EP 83;) non devono essere compilate nella lista in quanto "lavori relativi alla

sicurezza non soggetti a ribasso". L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad € 419.755,53.

L'importo relativo alla sicurezza dedotto dal computo metrico estimativo e non soggetto a ribasso e' pari ad € 6.823,90 di cui:

€ 3.115,42 importo di cui capitoli sopra citati (07.06 ep 53; 12.01 - ep 75; 12.02 - ep 76; 12.03 - ep 77; 12.04 ep 78; 12.05 ep 79; 12.06 ep 79; 12.07 ep 80; 12.08 ep 81; 12.09 ep 82; 12.10 ep 83)

€ 3.708,48 sulle singole categorie di lavoro del computo metrico estimativo come incidenza degli oneri della sicurezza delle singole voci.

5) D: Nella tavola 12 ci sono delle difformità tra pianta e sezione. Si chiede di chiarire se in adiacenza ai fabbricati la tettoia dovrà essere fissata con angolare a "L".

R: La tettoia di ingresso e il tunnel di comunicazione tra la scuola e la palestra devono essere indipendenti dal fabbricato.

6) D: si chiede se i corpi illuminanti siano da considerare a led da 70W/300W o con un flusso luminoso da 70W/300W. Si chiedono chiarimenti in ordine alla voce EP66 che riporta una descrizione sommaria senza riscontro sui disegni.

R: I corpi illuminanti devono essere a led 70W/300W

E.P.66 Realizzazione di impianto di messa a terra anorme con posa di paline a croce zincate da mt. 2 Corda in rame di idonea sezione, posata ad idonea profondità', pozzetto con chiusino in ghisa, connessione al quadro generale ed a tutti gli impianti esistenti, compresa verifica e necessarie dichiarazioni. Compreso carico e scarico, la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, gli adattamenti, la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Compresi diritti di discarica Compreso ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte

L'impianto di messa a terra riguarda il collegamento delle lavorazioni comprese nel presente progetto- strutture metalliche (tettoie, e pali di illuminazione, etc..) e può essere allacciata, previa verifica, alla rete di messa a terra già esistente (area su cui è già presente una rete di messa a terra infatti esistono diversi fabbricati - palestra, scuola Materna, scuola primaria e nuova scuola)

7) D: si chiedono chiarimenti in ordine al "Rivestimento facciata via Kennedy (EP 74)" in quanto la descrizione è sommaria.

R: E.P.74 RIVESTIMENTO FACCIATA LATO VIALE KENNEDY

Intonaco completo per esterni, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, e arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, compreso eventuali ponteggi esterni tinteggiatura con pittura lavabile acrilica per esterni indicata per la verniciatura di superficie in calcestruzzo, resistente alla saponificazione e idrorepellente, garantisce un'elevata copertura e una bassa presa di sporco Sono compresi tutti i materiali e le opere necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

La lavorazione prevede l'intonacatura del muretto della scala di accesso al seminterrato dal piano del marciapiede per un'altezza di circa mt 1,10 prospiciente viale Kennedy